ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งใส ชื่อแบบ มาตรฐาน สนง.ทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3113110/สบจ.1-10-007 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและฐานราก								
	1.1 งานเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.15X0.15X4.00	36	ต้น	520.00	18,720.00	176.00	6,336.00	25,056.00	
	1.2 ขุดดิน	19	ลบ.ม.	-	-	239.00	4,541.00	4,541.00	
	1.3 งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	36	ต้น	-	-	125.00	4,500.00	4,500.00	
	1.4 ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	278.33	278.00	99.00	99.00	377.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,635.51	1,635.51	398.00	398.00	2,033.51	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง	6	ลบ.ม.	1,850.47	11,102.82	391.00	2,346.00	13,448.82	
								-	
3	งานนั่งร้านและไม้แบบ							-	
	3.1 ไม้แบบ	32	ลบ.ฟ.	532.71	17,046.72	-	-	17,046.72	
	3.2 เคร่ารัดแบบ	10	ลบ.ฟ.	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	
	3.3ค่าแรงงานประกอบแบบ	32	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
	3.4 ตะปู	6	ก.ก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	ยอดยกไป							**76,894.55**	