ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งใส ชื่อแบบ มาตรฐาน สนง.ทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3113110/สบจ.1-10-007 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							171,884.80	
7	บันไดเหล็ก	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	1,500.00	1,400.00	6,300.00	
8	ไม้เนื้อแข็ง	24	ลบ.ฟ.	532.71	12,785.04	-	-	12,785.04	
9	งานท่อและอุปกรณ์ประปา								
	9.1 ท่อน้ำล้น G/S ∅2นิ้ว	16	เมตร	167.64	2,682.24	-	-	2,682.24	
	9.2 ท่ออากาศ G/S ∅ 1นิ้ว	2	เมตร	80.44	160.88	-	-	160.88	
	9.3 ท่อน้ำเข้าถัง G/S ∅2นิ้ว	16	เมตร	167.64	2,682.24	-	-	2,682.24	
	9.4 ท่อจ่ายน้ำ G/S ∅3นิ้ว	20	เมตร	268.76	5,375.20	-	-	5,375.20	
	9.5 ค่าแรงงานประกอบอุปกรณ์ท่อ	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
10	ถังไฟเบอร์กลาส 2.50 ลูกบาศกเมตร	4	ใบ	14,850.00	59,400.00	700.00	2,800.00	62,200.00	
11	อุปกรณ์ยึดถัง	16	ชุด	300.00	4,800.00		-	4,800.00	
12	ประเภทงานสาธารณูปโภค								
	12.1 งานท่อธาร ∅ 3/4 นิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ (ติดตั้งก่อนดำเนินการ)	1	ป้าย		-		-	-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ยอดยกไป							**270,870.40**	