


โครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทล.401 (กม. 75 + 800) - บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา เริ่มสุดถนนลาดยางเดิม - บริเวณถังแชมเปญ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร โหลทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ช้างละ 0.50 เมตร ( รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด )

สถานที่ บ้านตลาดเสาร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสหัส จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการวันที่ 30 กันยายน 2558

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                 | ปริมาณ<br>ที่ใช้ | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน                         | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------|------------------|-------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|
|              |                                        |                  |       | วัสดุ      |                                   | ค่าแรง     |            |                 |          |
| 1            | งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม           | 3,220.00         | ตร.ม. |            | -                                 | 3.15       | 10,143.00  | 10,143.00       |          |
| 2            | ทรายหยาบรองพื้นทาง                     | 138.00           | ลบ.ม. | 306.61     | 42,312.18                         | -          | -          | 42,312.18       |          |
| 3            | เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#   | 2,760.00         | ตร.ม. | 25.50      | 70,380.00                         | 5.00       | 13,800.00  | 84,180.00       |          |
| 4            | คอนกรีตโครงสร้าง ค.2                   | 414.00           | ลบ.ม. | 1,850.47   | 766,094.58                        | 306.00     | 126,684.00 | 892,778.58      |          |
| 5            | เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24             | 383.64           | กก.   | 20.18      | 7,741.86                          | 3.40       | 1,304.38   | 9,046.23        |          |
| 6            | เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24             | 123.10           | กก.   | 22.71      | 2,795.51                          | 3.40       | 418.53     | 3,214.04        |          |
| 7            | เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30             | 726.80           | กก.   | 19.99      | 14,528.73                         | 3.40       | 2,471.12   | 16,999.85       |          |
| 8            | แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ช้าง) | 460.00           | เมตร  | -          | -                                 | 18.53      | 8,523.80   | 8,523.80        |          |
| 9            | รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์                | 690.00           | เมตร  | -          | -                                 | 13.35      | 9,211.50   | 9,211.50        |          |
| 10           | หินคลุกโหลทาง                          | 69.00            | ลบ.ม. | 322.90     | 22,280.10                         | -          | -          | 22,280.10       |          |
|              |                                        |                  |       |            |                                   |            |            |                 |          |
|              | รวม                                    |                  |       |            |                                   |            |            | 1,098,689.28    |          |
|              | ค่า Factor F                           |                  |       |            | 1.3365                            |            |            | 1,468,398.22    |          |
|              | ป้ายโครงการ                            | 1                | ป้าย  |            |                                   |            |            | 3,000.00        |          |
|              | ป้ายโครงการชั่วคราว                    | 1                | ป้าย  |            |                                   |            |            |                 |          |
|              | รวมทั้งหมด                             |                  |       |            |                                   |            |            | 1,471,398.22    |          |
|              | ปรับตัวเลขเป็น                         |                  |       |            | 1,470,000.00                      |            |            |                 |          |
|              | ตัวหนังสือ                             |                  |       |            | (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) |            |            |                 |          |

ประมาณการ ลงชื่อ..........นายช่างโยธา

( นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

( นายสุรสิทธิ์ รัตน )

ผู้อำนวยการกองช่าง