โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติภาพ (ทางเข้าเขาทุคาน) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ทางเข้าเขาทุคาน) - ทางแยกบ่อพักน้ำ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งใส
กำหนด)

สถานที่ บ้านเขาทุคาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย วัสดุ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	7,740.00	ตร.ม.		-	3.15	24,381.00	24,381.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	322.50	ลบ.ม.	278.00	89,655.00	-	-	89,655.00	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด ∅ 4 มม.@0.20#	6,450.00	ตร.ม.	25.50	164,475.00	5.00	32,250.00	196,725.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	967.50	ลบ.ม.	1,850.47	1,790,329.73	306.00	296,055.00	2,086,384.73	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	896.55	กก.	20.18	18,092.38	3.40	3,048.27	21,140.65	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	287.67	กก.	22.71	6,532.99	3.40	978.08	7,511.06	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	2,038.20	กก.	18.07	36,830.27	3.40	6,929.88	43,760.15	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,290.00	เมตร	-	-	18.53	23,903.70	23,903.70	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,290.00	เมตร	-	-	13.35	17,221.50	17,221.50	
10	หินคลุกไหล่ทาง	193.50	ลบ.ม.	295.00	57,082.50	-	-	57,082.50	
	รวม							2,567,765.29	
	ค่า Factor F	1.3365						3,431,818.31	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							3,434,818.31	
	ปรับตัวเลขเป็น	3,430,000.00							
	ตัวหนังสือ	(สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง