

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บริเวณทางแยกสวนปาล์มเขาเปลือกไม้ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตรข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	7,320.00	3.15	23,058.00	1.3365	30,817.02	30,817.02
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	305.00	278.00	84,790.00	1.3365	113,321.84	113,321.84
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	6,100.00	371.57	2,266,596.19	1.3365	3,029,305.81	3,029,305.81
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	183.00	295.00	53,985.00	1.3365	72,150.95	72,150.95
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					2,428,429.19		TOTAL	3,248,595.61

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

= 2,428,429.19

2 ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด

= 3,248,595.61

3 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

4 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

6 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คิดเป็นราคากลางเพียง

3,240,000.00

ตัวหนังสือ

(สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ยุทธพงศ์)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่