

ยาว 1,220 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตร โหลทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ช้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	7,320.00	ตร.ม.		-	3.15	23,058.00	23,058.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	305.00	ลบ.ม.	278.00	84,790.00	-	-	84,790.00	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	6,100.00	ตร.ม.	25.50	155,550.00	5.00	30,500.00	186,050.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	915.00	ลบ.ม.	1,850.47	1,693,180.05	306.00	279,990.00	1,973,170.05	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	847.90	กก.	20.18	17,110.62	3.40	2,882.86	19,993.48	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	272.06	กก.	22.71	6,178.48	3.40	925.00	7,103.49	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	1,927.60	กก.	18.07	34,831.73	3.40	6,553.84	41,385.57	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ช้าง)	1,220.00	เมตร	-	-	18.53	22,606.60	22,606.60	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,220.00	เมตร	-	-	13.35	16,287.00	16,287.00	
10	หินคลุกโหลทาง	183.00	ลบ.ม.	295.00	53,985.00	-	-	53,985.00	
	รวม							2,428,429.19	
	ค่า Factor F				1.3365			3,245,595.61	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							3,248,595.61	
	ปรับตัวเลขเป็น				3,240,000.00				
	ตัวหนังสือ				(สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)