

สถานที่ บ้านในบ้น หมู่ที่ 3,8 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณการวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	6,060.00	ตร.ม.		-	3.15	19,089.00	19,089.00	
2	งานดินลูกรังถมรองพื้นบางส่วน	126.00	ลบ.ม.	206.00	25,956.00	44.00	5,544.00	31,500.00	
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	252.50	ลบ.ม.	278.00	70,195.00	-	-	70,195.00	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	5,050.00	ตร.ม.	25.50	128,775.00	5.00	25,250.00	154,025.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	757.50	ลบ.ม.	1,850.47	1,401,731.03	306.00	231,795.00	1,633,526.03	
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	701.95	กก.	20.18	14,165.35	3.40	2,386.63	16,551.98	
7	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	225.23	กก.	22.71	5,114.97	3.40	765.78	5,880.76	
8	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	1,595.80	กก.	18.07	28,836.11	3.40	5,425.72	34,261.83	
9	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,010.00	เมตร	-	-	18.53	18,715.30	18,715.30	
10	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,010.00	เมตร	-	-	13.35	13,483.50	13,483.50	
11	หินคลุกไหลทาง	151.50	ลบ.ม.	295.00	44,692.50	-	-	44,692.50	
	รวม							2,041,920.89	
	ค่า Factor F				1.3365			2,729,027.27	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							2,732,027.27	
	ปรับตัวเลขเป็น				2,730,000.00				
	ตัวหนังสือ				(สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง