

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสันติภาพ (ทางเข้าเขาซูกาน) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ทางเข้าเขาซูกาน) - ทางแยกบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,450 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด)

สถานที่ บ้านเขาซูกาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	7,740.00	ตร.ม.		-	2.98	23,065.20	23,065.20	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	322.50	ลบ.ม.	269.00	86,752.50	-	-	86,752.50	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20#	6,450.00	ตร.ม.	25.50	164,475.00	5.00	32,250.00	196,725.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	967.50	ลบ.ม.	1,850.47	1,790,329.73	306.00	296,055.00	2,086,384.73	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	896.55	กก.	19.17	17,186.86	3.40	3,048.27	20,235.13	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	287.67	กก.	21.86	6,288.47	3.40	978.08	7,266.54	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	2,038.20	กก.	16.59	33,813.74	3.40	6,929.88	40,743.62	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,290.00	เมตร	-	-	18.53	23,903.70	23,903.70	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,290.00	เมตร	-	-	12.23	15,776.70	15,776.70	
10	หินคลุกไหล่ทาง	193.50	ลบ.ม.	287.00	55,534.50	-	-	55,534.50	
	รวม							2,556,387.62	
	ค่า Factor F				1.3365			3,416,612.06	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							3,419,612.06	
	ปรับตัวเลขเป็น						3,410,000.00		
	ตัวหนังสือ							(สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง