

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บริเวณทางแยกสวนปาล์มเขาเปลือกไม้ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตรข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	7,320.00	2.98	21,813.60	1.3365	29,153.88	29,153.88
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	305.00	269.00	82,045.00	1.3365	109,653.14	109,653.14
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	6,100.00	370.70	2,261,289.31	1.3365	3,022,213.17	3,022,213.17
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	183.00	287.00	52,521.00	1.3365	70,194.32	70,194.32
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					2,417,668.91		TOTAL	3,234,214.50

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง
- 2 ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด
- 3 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 4 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 6 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	2,417,668.91
=	3,234,214.50
=	
=	
=	
=	

คิดเป็นราคากลางเพียง	3,230,000.00
ตัวหนังสือ	(สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ยุทธพงศ์)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางวารภรณ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวารภรณ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไผ่