

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บริเวณทางแยกสวนปาล์ม เขาเปลือไม้ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ช้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	7,320.00	ตร.ม.		-	2.98	21,813.60	21,813.60	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	305.00	ลบ.ม.	269.00	82,045.00	-	-	82,045.00	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด ๑ 4 มม.@0.20#	6,100.00	ตร.ม.	25.50	155,550.00	5.00	30,500.00	186,050.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	915.00	ลบ.ม.	1,850.47	1,693,180.05	306.00	279,990.00	1,973,170.05	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	847.90	กก.	19.17	16,254.24	3.40	2,882.86	19,137.10	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	272.06	กก.	21.86	5,947.23	3.40	925.00	6,872.24	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	1,927.60	กก.	16.59	31,978.88	3.40	6,553.84	38,532.72	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,220.00	เมตร	-	-	18.53	22,606.60	22,606.60	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,220.00	เมตร	-	-	12.23	14,920.60	14,920.60	
10	หินคลุกไหลทาง	183.00	ลบ.ม.	287.00	52,521.00	-	-	52,521.00	
	รวม							2,417,668.91	
	ค่า Factor F				1.3365			3,231,214.50	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							3,234,214.50	
	ปรับตัวเลขเป็น				3,230,000.00				
	ตัวหนังสือ				(สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง