

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - บริเวณทางแยกสวนปาล์ม เขาเปลือไม้ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	7,320.00	ตร.ม.		-	3.05	22,326.00	22,326.00	ราคามัน 22.66 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	305.00	ลบ.ม.	273.14	83,307.70	-	-	83,307.70	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	6,100.00	ตร.ม.	25.00	152,500.00	5.00	30,500.00	183,000.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	915.00	ลบ.ม.	1,839.94	1,683,545.10	306.00	279,990.00	1,963,535.10	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	847.90	กก.	19.17	16,254.24	3.40	2,882.86	19,137.10	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	272.06	กก.	21.44	5,832.97	3.40	925.00	6,757.97	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	1,927.60	กก.	16.44	31,689.74	3.40	6,553.84	38,243.58	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,220.00	เมตร	-	-	18.53	22,606.60	22,606.60	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,220.00	เมตร	-	-	12.68	15,469.60	15,469.60	
10	หินคลุกไหล่ทาง	183.00	ลบ.ม.	287.95	52,694.85	-	-	52,694.85	
	รวม							2,407,078.51	
	ค่า Factor F				1.3365			3,217,060.43	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							3,220,060.43	
	ปรับตัวเลขเป็น				3,220,000.00				
	ตัวหนังสือ				(สามล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง