

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอบอก หมู่ที่ 8,3 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต้นยางใหญ่ ทำการถมดินปรับระดับชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือใช้ดินถมไม่น้อยกว่า 126 ลบม. (คิวแน่น) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ช้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในบ้าน หมู่ที่ 3,8 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	6,060.00	3.05	18,483.00	1.3365	24,702.53	24,702.53
2	งานดินลูกรังถมรองพื้นบางส่วน	ลบม.	126.00	232.71	29,321.46	1.3365	39,188.13	39,188.13
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	252.50	273.14	68,967.85	1.3365	92,175.53	92,175.53
4	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	5,050.00	368.648	1,861,670.05	1.3365	2,488,122.02	2,488,122.02
5	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	151.50	287.95	43,624.43	1.3365	58,304.04	58,304.04
6	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					2,022,066.78		TOTAL	2,705,492.25

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

= 2,022,066.78

2 ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด

= 2,705,492.25

3 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

4 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

6 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คิดเป็นราคากลางเพียง	2,700,000.00
ตัวหนังสือ	(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ยุทธพงศ์)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไผ่

อนุมัติ

(นางวรารักษ์ เวฬุณราชิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่