

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหมอบอก หมู่ที่ 8.3 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต้นยางใหญ่ ที่การถมดินปรับระดับชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือใช้ดินถมไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม. (คิวนั่น) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,010 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,050 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ บ้านในบ้าน หมู่ที่ 3,8 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	6,060.00	ตร.ม.		-	3.05	18,483.00	18,483.00	ราคาน้ำมัน 22.66 บาท
2	งานดินลูกรังถมรองพื้นบางส่วน	126.00	ลบ.ม.	197.31	24,861.06	35.40	4,460.40	29,321.46	คิวนั่น
3	ทรายหยาบรองพื้นทาง	252.50	ลบ.ม.	273.14	68,967.85	-	-	68,967.85	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	5,050.00	ตร.ม.	25.00	126,250.00	5.00	25,250.00	151,500.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	757.50	ลบ.ม.	1,839.94	1,393,754.55	306.00	231,795.00	1,625,549.55	
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	701.95	กก.	19.17	13,456.38	3.40	2,386.63	15,843.01	
7	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	225.23	กก.	21.44	4,828.93	3.40	765.78	5,594.71	
8	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	1,595.80	กก.	16.44	26,234.95	3.40	5,425.72	31,660.67	
9	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,010.00	เมตร	-	-	18.53	18,715.30	18,715.30	
10	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,010.00	เมตร	-	-	12.68	12,806.80	12,806.80	
11	หินคลุกไล่ทาง	151.50	ลบ.ม.	287.95	43,624.43	-	-	43,624.43	
	รวม							2,022,066.78	
	ค่า Factor F				1.3365			2,702,492.25	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							2,705,492.25	
	ปรับตัวเลขเป็น				2,700,000.00				
	ตัวหนังสือ				(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
 (นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
 (นายสุรสิทธิ์ รัตน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง