

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติภาพ (ทางเข้าเขาซูดาน) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ทางเข้าเขาซูดาน) - ทางแยกบ่อกักน้ำ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,290 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,450 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ กำหนด)

สถานที่ บ้านเขาซูดาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ		ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	7,740.00	ตร.ม.		-	3.05	23,607.00	23,607.00	ราคาน้ำมัน 22.66 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	322.50	ลบ.ม.	273.14	88,087.65	-	-	88,087.65	
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	6,450.00	ตร.ม.	25.00	161,250.00	5.00	32,250.00	193,500.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	967.50	ลบ.ม.	1,839.94	1,780,141.95	306.00	296,055.00	2,076,196.95	
5	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	896.55	กก.	19.17	17,186.86	3.40	3,048.27	20,235.13	
6	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	287.67	กก.	21.44	6,167.64	3.40	978.08	7,145.72	
7	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD30	2,038.20	กก.	16.44	33,508.01	3.40	6,929.88	40,437.89	
8	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	1,290.00	เมตร	-	-	18.53	23,903.70	23,903.70	
9	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,290.00	เมตร	-	-	12.68	16,357.20	16,357.20	
10	หินคลุกไหลทาง	193.50	ลบ.ม.	287.95	55,718.33	-	-	55,718.33	
	รวม							2,545,189.57	
	ค่า Factor F				1.3365			3,401,645.86	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1	ป้าย						
	รวมทั้งหมด							3,404,645.86	
	ปรับตัวเลขเป็น				3,400,000.00				
	ตัวหนังสือ				(สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง