

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะคอสะพานมั่งคุด	ขนาด สูง	4.00	เมตร ยาว	26.00	เมตร	แผ่นท 1/1
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	หลังโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่				รายการที่ 2
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส						
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	14 มีนาคม 2559				

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ (เครื่องจักรกลงานหนัก)	1.00 งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20X0.20X12.00 ม.(เสริมพิเศษ)	26.00 ต้น	2,400.00	62,400.00	600.00	15,600.00	78,000.00	
3	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20X0.20X10.00 ม.	14.00 ต้น	2,028.04	28,392.56	365.66	5,119.24	33,511.80	
4	งานสกัดหัวเสาเข็ม	40.00 จุด	-	-	180.00	7,200.00	7,200.00	
5	งานเหล็กเสริม							
6	6.1 RB 6 มม. SR 24	49.70 กก.	18.94	941.32	-	-	941.32	
	6.2 RB 9 มม. SR 24	656.19 กก.	17.79	11,673.62	3.40	2,231.05	13,904.67	
	6.3 RB 12 มม. SR 24	375.07 กก.	16.83	6,312.43	3.40	1,275.24	7,587.67	
	6.4 DB 12 มม. SD 30	155.83 กก.	18.15	2,828.31	3.40	529.82	3,358.14	
	6.5 ลวดผูกเหล็ก	29.00 กก.	43.93	1,273.97	-	-	1,273.97	
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	7.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	14.78 ลบ.ม.	1,839.94	27,194.31	306.00	4,522.68	31,716.99	
	7.2 ไม้แบบ	102.00 ตร.ม.	300.00	30,600.00	133.00	13,566.00	44,166.00	
	7.3 ตะปู	26.00 กก.	51.40	1,336.40	-	-	1,336.40	
	7.4 คอนกรีตหยาบ (คาดหินด้วยปูนทราย)	5.00 ลบ.ม.	1,635.51	8,177.55	-	-	8,177.55	
	รวมยอด						243,174.50	