

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานรอยต่อตำบลลิซล	ขนาด สูง	-	เมตร ยาว	-	เมตร	แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	บ้านเขาฝ้าย	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่		รายการที่	1	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส						
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	14	มีนาคม 2559			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ (เครื่องจักรกลงานหนัก)	1.00 งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	คอนกรีตหยาบ (ดาดหินด้วยปูนทราบ)	5.00 ลบ.ม.	1,635.51	8,177.55	-	-	8,177.55	
3	หินใหญ่เรียง	20.00 ลบ.ม.	368.00	7,360.00	340.00	6,800.00	14,160.00	
4	ดินถม (วัสดุดินลูกรัง)	161.00 ลบ.ม.	123.32	19,854.52	15.00	2,415.00	22,269.52	
5	หินคลุกผิวจราจร	6.00 ลบ.ม.	287.95	1,727.70	15.00	90.00	1,817.70	
	รวมยอด						58,424.77	