

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	สะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนเกาะลอย	ขนาดกว้าง	1.05	เมตร	ยาว	228.00	เมตร	แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	เทศบาลตำบลทุ่งไผ่	หมู่ที่ 1	แบบเลขที่	3/2559			รายการที่	1
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไผ่							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2559					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ช่วงที่ 1 ระยะทาง 175 เมตร							
	งานดินขุดถมกลับ							
	1.1 งานขุดดินกลับฐานราก	35.00 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ	7.00 ลบ.ม.	1,728.97	12,102.79	398.00	2,786.00	14,888.79	
	1.3 ทราดยหยาบ/รองกันหลุม/รองพื้น	7.00 ลบ.ม.	306.61	2,146.27	91.00	637.00	2,783.27	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	38.00 ลบ.ม.	1,953.27	74,224.26	436.00	16,568.00	90,792.26	
	1.5 ไม้แบบ 80%	80.00 ตร.ม	350.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	1.6 ไม้แคว่ยึดแบบ 30%	30.00 ตร.ม	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	1.7 ค่าแรงไม้แบบ	100.00 ตร.ม	-	-	133.00	13,300.00	13,300.00	
	1.8 ไม้ค้ำยัน	350.00 ต้น	25.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
	1.9 ตะปู	25.00 กก.	51.40	1,285.00	-	-	1,285.00	
	1.10 งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 6 มม.	153.05 กก.	21.47	3,285.98	3.30	505.07	3,791.05	
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 12 มม.	1,880.66 กก.	20.78	39,080.11	3.30	6,206.18	45,286.29	
	-เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	184.00 ตร.ม	24.00	4,416.00	5.00	920.00	5,336.00	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	5.00 กก.	45.48	227.40	-	-	227.40	
	รวมยอด						227,815.06	