

ประมาณราคาก่อสร้าง สะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนเกาะลอย ขนาดกว้าง 1.05 เมตร ยาว 228.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม เทศบาลตำบลทุ่งใส หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ 3/2559 รายการที่ 1
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส
 ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ยอดยกมา						227,815.06	
	งานพื้นและอื่นๆ							
	2.1 พื้นสำเร็จรูป	184.00 ตร.ม.	215.00	39,560.00	25.00	4,600.00	44,160.00	
	2.2 ท่อซีเมนต์ ขนาด Ø 0.80 เมตร	134.00 ท่อน	220.00	29,480.00	66.00	8,844.00	38,324.00	
	2.3 ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 8 นิ้ว	45.00 ท่อน	300.00	13,500.00	90.00	4,050.00	17,550.00	
1	ช่วงที่ 2 ระยะทาง 53 เมตร							
	งานดินขุดถมกลบ							
	1.1 งานขุดดินกลบฐานราก	10.50 ลบ.ม.	-	-	125.00	1,312.50	1,312.50	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ	2.00 ลบ.ม.	1,728.97	3,457.94	398.00	796.00	4,253.94	
	1.3 ทราดยหยาบ/รองกันหลุม/รองพื้น	2.00 ลบ.ม.	306.61	613.22	91.00	182.00	795.22	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	12.00 ลบ.ม.	1,953.27	23,439.24	436.00	5,232.00	28,671.24	
	1.5 ไม้แบบ 80%	16.8 ตร.ม.	350.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	1.6 ไม้คร่ายึดแบบ 30%	6.3 ตร.ม.	300.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	1.7 ค่าแรงไม้แบบ	21 ตร.ม.	-	-	133.00	2,793.00	2,793.00	
	1.8 ไม้ค้ำยัน	106 ต้น	25.00	2,650.00	-	-	2,650.00	
	1.9 ตะปู	5 กก.	51.40	257.00	-	-	257.00	
	1.10 งานเหล็กเสริม							
	รวมยอด						376,351.96	