

ประมาณราคาก่อสร้าง	สะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนเกาะลอย	ขนาดกว้าง	1.05	เมตร	ยาว	228.00	เมตร	แผ่นที่ 1/3
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	เทศบาลตำบลทุ่งไผ่	หมู่ที่ 1	แบบเลขที่	3/2559	รายการที่	1		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไผ่							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2559					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ยอดยกมา						376,351.96	
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 6 มม.	63.63 กก.	21.47	1,366.14	3.30	209.98	1,576.12	
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 12 มม.	589.46 กก.	20.78	12,248.98	3.30	1,945.22	14,194.20	
	-เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	56.00 ตร.ม	24.00	1,344.00	5.00	280.00	1,624.00	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	19.59 กก.	45.48	890.95	-	-	890.95	
	งานพื้นและอื่นๆ							
	2.1 พื้นสำเร็จรูป	56.00 ตร.ม.	215.00	12,040.00	25.00	1,400.00	13,440.00	
	2.2 ท่อซีเมนต์ ขนาด Ø 0.80 เมตร	42.00 ท่อน	220.00	9,240.00	66.00	2,772.00	12,012.00	
	2.3 ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 8 นิ้ว	14.00 ท่อน	300.00	4,200.00	90.00	1,260.00	5,460.00	
	รวมยอด						425,549.23	