แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดพฤหัส หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดพฤหัส แบ่งเป็น 2 จุด จุดที่ 1 ข้างโรงปลาป่นโดยมีขนาด ความกว้างเป็นช่วงๆ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และช่วงที่ 4 ขนาดผิวถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 289 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร จุดที่ 2 หน้าตลาดพฤหัสโดยมีผิวถนนกว้างเป็นช่วงๆ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด แบบเลขที่ 1/2559 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาตำบลสามปี 25559 - 2561) หน้า26 ข้อ 3

สถานที่ บ้านฝายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช **ประมาณการวันที่** 24 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย วัสดุ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
	ยกยอดมา							[illegible]	
35	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	17.00	เมตร	-	-	18.53	315.01	315.01	
36	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	6.80	เมตร	-	-	13.13	89.28	89.28	
37	หินคลุกไหล่ทาง	2.55	ลบ.ม.	322.90	823.40	-	-	823.40	
	จุดที่ 2								
	ช่วงที่ 1								
38	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	530.00	ตร.ม.	-	-	3.11	1,648.30	1,648.30	
39	ทรายหยาบรองพื้นทาง	21.20	ลบ.ม.	306.61	6,500.13	-	-	6,500.13	
40	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 #	424.00	ตร.ม.	24.00	10,176.00	5.00	2,120.00	12,296.00	
41	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	63.60	ลบ.ม.	1,953.27	124,227.97	306.00	19,461.60	143,689.57	
42	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR 24	58.94	กก.	19.85	1,169.88	3.30	194.49	1,364.37	
43	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR 24	18.91	กก.	22.28	421.32	3.30	62.40	483.73	
44	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	106.00	เมตร	-	-	18.53	1,964.18	1,964.18	
45	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	42.40	เมตร	-	-	13.13	556.71	556.71	
46	หินคลุกไหล่ทาง	15.90	ลบ.ม.	322.90	5,134.11	-	-	5,134.11	
	ช่วงที่ 2								
47	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	176.00	ตร.ม.	-	-	3.11	547.36	547.36	
48	ทรายหยาบรองพื้นทาง	6.60	ลบ.ม.	306.61	2,023.63	-	-	2,023.63	
49	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 #	132.00	ตร.ม.	24.00	3,168.00	5.00	660.00	3,828.00	
50	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	19.80	ลบ.ม.	1,953.27	38,674.75	306.00	6,058.80	44,733.55	
	รวมยอด							[illegible]	