

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 ปรับแต่งดินชั้นฐานรากระบายน้ำ (เครื่องจักรกลงานหนัก)	1.00 งาน	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	1.2 คอนกรีตวางระบายน้ำ ค.2	21.00 ลบ.ม.	2,000.00	42,000.00	306.00	6,426.00	48,426.00	
	1.3 เหล็กเสริม ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20#	675.82 ก.ก.	22.52	15,219.47	3.30	2,230.21	17,449.67	
	1.4 ลวดผูกเหล็ก	20.27 ก.ก.	45.48	921.88	-	-	921.88	
	1.5 ไม้แบบ ขนาด 1 1/2 X 3	9.50 ลบ.ฟ.	500.00	4,750.00	-	-	4,750.00	
	1.6 ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5	5.00 ท่อน	65.42	327.10	-	-	327.10	
	1.7 ตาข่ายพลาสติก	10.00 ตร.ม.	90.00	900.00	-	-	900.00	
	1.8 หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	90.00 เมตร	-	-	13.13	1,181.70	1,181.70	
	1.9 หิน 3/8 นิ้ว	2.00 ลบ.ม.	350.00	700.00	-	-	700.00	
	รวมยอด						93,856.35	