

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสกลทิพย์ ฤทธิ์ชูชาติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 ดินถมคูระบายน้ำและคันทางเดิมที่ถูกลำกัดเจาะ	116.00 ลบ.ม.	159.00	18,444.00	27.57	3,198.12	21,642.12	
	1.2 ปรับแต่งดินชั้นฐานรากระบายน้ำ (เครื่องจักรกลงานหนัก)	1.00 งาน	19,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	1.3 หินใหญ่เรียง	128.00 ลบ.ม.	342.76	43,873.28	298.00	38,144.00	82,017.28	
	1.4 งานปูนทรายยาแนว (หินใหญ่)	314.00 ตร.ม.	-	-	30.00	9,420.00	9,420.00	
	1.5 ปูนซีเมนต์	100.00 ถุง	140.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	1.6 ทรายหยาบ	19.00 ลบ.ม.	306.61	5,825.59	-	-	5,825.59	
	1.7 หิน 3/8 นิ้ว	2.00 ลบ.ม.	350.00	700.00	-	-	700.00	
	1.8 ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00 ท่อน	65.42	261.68	-	-	261.68	
	1.9 ตาข่ายพลาสติก	8.00 ตร.ม.	90.00	720.00	-	-	720.00	
	รวมยอด						153,786.67	