

ประมาณราคาก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC. dia 6 นิ้ว ลึก 80 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ไปทองเกตุ หมู่ที่ 3

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

โดย นายสุภาพ ยุทธพงศ์

แบบเลขที่ พส.จท.05/2559

รายการเลขที่ 1

เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เจาะบ่อบาดาล ความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 0 - 120 เมตร	80 เมตร						
2	ท่อกรูบ่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	15 ท่อน	1,607.48	24,112.20	-	-	24,112.20	
3	ท่อกรองน้ำ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	4 ท่อน	1,607.48	6,429.92	-	-	6,429.92	
4	ท่อตกตะกอน PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	1 ท่อน	1,607.48	1,607.48	-	-	1,607.48	
5	กรวดกรอง	3 ลบ.ม.	1,600.00	4,800.00	250.00	750.00	5,550.00	
6	โคลนวิทยาศาสตร์	7 ถัง	850.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
7	คอนกรีตเสริมเหล็กเทขาบ่อ ขนาด 0.10 x 2.00 x 2.00 ม.	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8	น้ำมันเชื้อเพลิง	700 ลิตร	23.66	16,562.00	-	-	16,562.00	
	ค่าแรงเจาะบ่อ	80 เมตร	-	-	500.00	40,000.00	40,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			60,461.60		40,750.00	101,211.60	
	ราคาเมตรละ			755.77		509.38	1,265.15	
	ขอใช้			750.00		500.00	1,250.00	