

แบบสรุปผลราคาขายต่อแผนส่งน้ำให้กับระบบประปาหมู่บ้าน

โครงการ ขยายต่อแผนกระจายน้ำระบบประปาหมู่บ้านบ้านเล็ก โดยการขุดวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ระยะทาง 450 เมตร หรือใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ไม่น้อยกว่า 113 ท่อน ต่อประสานท่อและฝังกลบเรียบร้อยต่อเชื่อมประสานเมนเดิมสามารถใช้งานได้

สถานที่ บ้านเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการวันที่ 19 สิงหาคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                        | ปริมาณ<br>ที่ใช้ | หน่วย   | ราคา/หน่วย |        | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย |          | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|---------|------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------------|----------|
|              |                                               |                  |         | วัสดุ      | ค่าแรง |           | ค่าแรง     | ค่าวัสดุ |           |                 |          |
| 1            | ท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5                   | 450.00           | เมตร    | 42.06      | -      | 18,927.00 | -          | -        | -         | 18,927.00       |          |
| 2            | ค่าแรงงานเดินท่อประปา                         | 450.00           | เมตร    | -          | -      | -         | 25.00      | -        | 11,250.00 | 11,250.00       |          |
| 3            | ท่อ PVC. ขนาด Ø 1/2" ชั้น 8.5                 | 12.00            | เมตร    | 9.81       | -      | 117.72    | 20.00      | -        | 240.00    | 357.72          |          |
| 4            | ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด Ø 2"                    | 56.00            | อัน     | 18.30      | -      | 1,024.80  | -          | -        | -         | 1,024.80        |          |
| 5            | ข้อต่อสามทางท่อ PVC ขนาด Ø 2" ลวด 1/2         | 15.00            | อัน     | 45.60      | -      | 684.00    | -          | -        | -         | 684.00          |          |
| 6            | อุดท่อ PVC ขนาด Ø 1/2                         | 15.00            | อัน     | 3.00       | -      | 45.00     | -          | -        | -         | 45.00           |          |
| 7            | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม | 4.00             | กระป๋อง | 140.19     | -      | 560.76    | -          | -        | -         | 560.76          |          |
|              | รวม                                           |                  |         |            |        |           |            |          |           | 32,849.28       |          |
|              | ค่า Factor F                                  |                  |         | 1.3365     |        |           |            |          |           | 43,903.06       |          |
|              | ป้ายโครงการ                                   | 1                | ป้าย    |            |        |           |            |          |           |                 |          |
|              | ป้ายโครงการชั่วคราว                           | 1                | ป้าย    |            |        |           |            |          |           |                 |          |
|              | รวมทั้งหมด                                    |                  |         |            |        |           |            |          |           | 43,903.06       |          |
|              | ปรับตัวเลขเป็น                                |                  |         |            |        | 43,000.00 |            |          |           |                 |          |
|              | ตัวหนังสือ                                    |                  |         |            |        |           |            |          |           |                 |          |

ประมาณการ ลงชื่อ.....นายช่างโยธา  
( นายสุภาพ ยุทธพงศ์ )  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
( นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง