

ประมาณราคาก่อสร้าง ห้องน้ำและระบบทางเดินทางลาดเชื่อมต่อนักงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไผ่ หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ 1/2560 รายการที่ 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไผ่

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินขุดถมกลบ							
	1.1 งานขุดดินกลบฐานราก	21.00 ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ	1.00 ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	389.00	389.00	1,889.00	
	1.3 ทราดยหยาบ/รองกันหลุม/รองพื้น	14.50 ลบ.ม.	296.31	4,296.50	91.00	1,319.50	5,616.00	
	1.4 งานดินถมในช่องคาน	40.00 ลบ.ม.	147.88	5,915.20	99.00	3,960.00	9,875.20	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	32.55 ลบ.ม.	1,800.00	58,590.00	350.00	11,392.50	69,982.50	
	1.6 ไม้แบบ 70%	150.00 ตร.ม.	250.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	1.7 ไม้คร่าวยึดแบบ 30%	107.70 ตร.ม.	200.00	21,540.00	-	-	21,540.00	
	1.8 ค่าแรงไม้แบบ	150.00 ตร.ม.	-	-	80.00	12,000.00	12,000.00	
	1.9 ไม้ค้ำยัน	48.00 ต้น	45.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	1.10 ตะปู	89.75 กก.	51.40	4,613.15	-	-	4,613.15	
	1.11 งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 6 มม.	230.00 กก.	22.52	5,179.60	3.30	759.00	5,938.60	
	-เหล็กเสริม SR-24 Dia 9 มม.	480.00 กก.	20.60	9,888.00	3.30	1,584.00	11,472.00	
	-เหล็กเสริม SD-30 Dia 12 มม.	600.00 กก.	19.73	11,838.00	3.30	1,980.00	13,818.00	
	-เหล็กเสริม SD-30 Dia 16 มม.	600.00 กก.	18.96	11,376.00	3.30	1,980.00	13,356.00	
	-เหล็กเสริม SD-30 Dia 20 มม.	- กก.	21.24	-	3.30	-	-	
	รวมยอด						211,839.45	