

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องน้ำและระบบทางเดินทางลาดเชื่อมต่อนักงาน	ขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	16.00	เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	1/2560			รายการที่	2
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	26 ธันวาคม 2559					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ยอดยกมา						211,839.45	
	1.12 ลวดผูกเหล็ก	58.77 กก.	45.48	2,672.86	-	-	2,672.86	
	1.13 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (Wire Mesh Dia 4 มม.@0.20#	115.00 ตร.ม	24.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	งานโครงหลังคา							
	2.1 เหล็กกล่อง 1" x 1 "	37.00 ท่อน	256.67	9,496.79	71.00	2,627.00	12,123.79	
	2.2 เหล็กแผ่น ขนาด 0.10x0.20 หนา 9 มม.	3.00 แผ่น	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	2.3 เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	24.00 ท่อน	738.00	17,712.00	250.00	6,000.00	23,712.00	
	2.4 หลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม.	89.00 เมตร	119.00	10,591.00	70.00	6,230.00	16,821.00	
		22.00 เมตร	100.00	2,200.00	70.00	1,540.00	3,740.00	
	2.6 เชิงชายไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม.	8.00 แผ่น	68.00	544.00	-	-	544.00	
3	2.7 ทับเชิงชายไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.	8.00 แผ่น	68.00	544.00	-	-	544.00	
	งานฝ้าเพดาน							
	3.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดาหนา 9 มม.ติดตั้ง ฉาบรอยต่อ	56.00 ตร.ม.	230.00	12,880.00	70.00	3,920.00	16,800.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	รวมยอด						292,907.09	