

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องน้ำและระบบทางเดินทางลาดเชื่อมต่อนักงาน	ขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	16.00	เมตร	แผ่นที่ 3/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไผ่	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	1/2560			รายการที่	3
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไผ่							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	26 ธันวาคม 2559					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	ยอดยกมา						292,907.09	
	3.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม.ติดติด ขาบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.(TG-)	67.00 ตร.ม.	230.00	15,410.00	70.00	4,690.00	20,100.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							
	4.1 ผนังก่ออิฐ	189.00 ตร.ม.	197.00	37,233.00	75.00	14,175.00	51,408.00	
	4.2 ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	- ตร.ม.	270.00	-	0.00	-	0.00	
	4.3 งานฉาบปูนผนัง	321.00 ตร.ม.	40.00	12,840.00	75.00	24,075.00	36,915.00	
	4.4 งานฉาบปูนโครงสร้าง	10.80 ตร.ม.	60.00	648.00	100.00	1,080.00	1,728.00	
	4.5 งานบุกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	57.00 ตร.ม.	239.00	13,623.00	120.00	6,840.00	20,463.00	
5	4.6 งานผนังเหล็กกล่อง 2" X4" โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"X1 1/2"	6.75 ตร.ม.	872.00	5,886.00	200.00	1,350.00	7,236.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น							
	5.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"X16"	53.00 ตร.ม.	250.00	13,250.00	120.00	6,360.00	19,610.00	
	5.2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 8"X8"	17.00 ตร.ม.	200.00	3,400.00	120.00	2,040.00	5,440.00	
	5.3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 12"X12"	8.00 ตร.ม.	220.00	1,760.00	120.00	960.00	2,720.00	
	รวมยอด						458,527.09	