

|                         |                                              |             |                 |        |     |       |           |   |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|-----|-------|-----------|---|
| ประมาณราคาก่อสร้าง      | ห้องน้ำและระบบทางเดินทางลาดเชื่อมต่อสำนักงาน | ขนาดกว้าง   | 4.00            | เมตร   | ยาว | 16.00 | เมตร      |   |
| สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม | สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส                     | หมู่ที่ 7   | แบบเลขที่       | 1/2560 |     |       | รายการที่ | 5 |
| ฝ่ายประมาณราคา          | กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส                     |             |                 |        |     |       |           |   |
| ประมาณการโดย            | นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ                        | เมื่อวันที่ | 26 ธันวาคม 2559 |        |     |       |           |   |

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวนหน่วย  | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                                          |             | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
|          | ยอดยกมา                                                  |             |              |           |              |          | 527,537.09               |          |
|          | 7.2 สีทาผนังเหล็กกล่อง 2" X4" ชนิดทากายนอก               | 8.00 ตร.ม.  | 30.00        | 240.00    | 25.00        | 200.00   | 440.00                   |          |
|          | 7.3 งานทาสีกันสนิม                                       | 83.50 ตร.ม. | 40.00        | 3,340.00  | 25.00        | 2,087.50 | 5,427.50                 |          |
|          | 7.4 งานทาสีน้ำมัน                                        | 83.50 ตร.ม. | 40.00        | 3,340.00  | 25.00        | 2,087.50 | 5,427.50                 |          |
| 8        | งานไฟฟ้า                                                 |             |              |           |              |          |                          |          |
|          | 8.1 ดวงโคม (LED 16wx2) ครอบอาคารีลิกสีขาว                | 8.00 ชุด    | 1,200.00     | 9,600.00  | 180.00       | 1,440.00 | 11,040.00                |          |
|          | 8.2 สวิตช์แบบฝังผนังพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง                  | 4.00 ชุด    | 160.00       | 640.00    | 120.00       | 480.00   | 1,120.00                 |          |
|          | 8.3 ปลั๊กรางคู่พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง                    | 3.00 ชุด    | 180.00       | 540.00    | 120.00       | 360.00   | 900.00                   |          |
|          | 8.4 ตู้คอนซูมเมอร์ 2P 36A 6 ช่อง                         | 1.00 ตู้    | 2,300.00     | 2,300.00  | 450.00       | 450.00   | 2,750.00                 |          |
|          | 8.5 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ขนาด 2X1.5 ตร.ม.            | 1.00 ม้วน   | 763.55       | 763.55    | -            | -        | 763.55                   |          |
|          | 8.6 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ขนาด 2X2.5 ตร.ม.            | 1.00 ม้วน   | 123.64       | 123.64    | -            | -        | 123.64                   |          |
|          | 8.7 สายส่งกำลังไฟฟ้า แกนคู่ NYY 2x16 ตร.มม. แรงดัน 750 w | 15.00 เมตร  | 160.00       | 2,400.00  | -            | -        | 2,400.00                 |          |
| 9        | งานสุขภัณฑ์+ห้องน้ำ ห้องส้วม                             |             |              |           |              |          |                          |          |
|          | 9.1 โถส้วมนั่งราบ ชนิดประหยัดน้ำ (มอก.)                  | 3.00 ชุด    | 3,480.00     | 10,440.00 | 250.00       | 750.00   | 11,190.00                |          |
|          | - สายชำระ                                                | 4.00 ชุด    | 110.00       | 440.00    | 70.00        | 280.00   | 720.00                   |          |
|          | รวมยอด                                                   |             |              |           |              |          | 569,839.28               |          |