

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องน้ำและระบบทางเดินทางลาดเชื่อมต่อน้ำสำนักงาน	ขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	16.00	เมตร	แผ่นที่ 6/7
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งไผ่	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่	1/2560			รายการที่	6
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งไผ่							
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ	เมื่อวันที่	26 ธันวาคม 2559					

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา						569,839.28	
	9.2 โถแบบนั่งราบ ชนิดแบบพลาซวาล์	1.00 ชุด	3,760.00	3,760.00	250.00	250.00	4,010.00	
	9.3 อ่างล้าง ชนิดติดตั้งฝาดมั่ง (มอก.)	3.00 ชุด	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	
	- สะดืออ่างล้าง	3.00 ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้าน	3.00 ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
	- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพีหรือเทียบเท่า	3.00 ชุด	200.00	600.00	150.00	450.00	1,050.00	
	- สติ๊กเกอร์วาล์ว หรือเทียบเท่า	3.00 ชุด	50.00	150.00	-	-	150.00	
	9.4 ก๊อกเดี่ยวติดผนัง หรือเทียบเท่ารุ่น	3.00 ชุด	95.00	285.00	-	-	285.00	
	9.5 โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ (สีขาว)	2.00 ชุด	1,550.00	3,100.00	250.00	500.00	3,600.00	
	9.6 กระจกเงา ขนาด 60X68 เซนติเมตร	3.00 ชุด	1,590.00	4,770.00	70.00	210.00	4,980.00	
	9.7 งานราวจับสำหรับคนพิการสแตนเลส ห้องน้ำ	8.00 เมตร	752.00	6,016.00	263.00	2,104.00	8,120.00	
10	งานเดินระบบท่อน้ำดี - น้ำเสีย พร้อมถังบำบัด							
	10.1 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 4 นิ้ว	3.00 ท่อน	598.00	1,794.00	400.00	1,200.00	2,994.00	
	10.2 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 3 นิ้ว	2.00 ท่อน	369.16	738.32	200.00	400.00	1,138.32	
	10.3 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 2 นิ้ว	4.00 ท่อน	168.22	672.88	120.00	480.00	1,152.88	
	10.4 ท่อน้ำพีวีซี (ชั้น 8.5) ขนาด 1/2 นิ้ว	7.00 ท่อน	39.25	274.75	80.00	560.00	834.75	
	รวมยอด						602,954.23	