

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรับถอนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.00 ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00	
2	ทรายรองพื้น	10.00 ลบ.ม.	294.50	2,945.00	-	-	2,945.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10.00 ลบ.ม.	1,775.70	17,757.00	-	-	17,757.00	
4	บ่อพักน้ำ ขนาด 0.80X0.80X0.80 ทน 0.08 เมตร	16.00 ลูก	2,300.00	36,800.00	252.07	4,033.12	40,833.12	
5	ท่อคสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40X1.00 เมตร(ยาวแนวโดยรอบ)	95.00 ท่อน	644.86	61,261.70	133.65	12,696.75	73,958.45	
6	คอนกรีตปากบ่อพัก	16.00 ป่อ	900.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	ฝาบ่อพัก	32.00 ฝา	235.00	7,520.00	-	-	7,520.00	
8	งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.00 ตร.ม.	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
9	งานปรับแก้ระบบส่งน้ำประปา 2 จุด							
	9.1 ท่อพีวีซี ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"	10.00 ท่อน	168.22	1,682.20	160.00	1,600.00	3,282.20	
	9.2 ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50% ค่าแรง 30%	1.00 งาน	841.00	841.00	504.00	504.00	1,345.00	
	รวมยอด						165,400.77	