

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าเขาคอก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสุดถนนคสล.เดิม
สามแยกได้สายไฟฟ้าแรงสูง - บริเวณทางแยกเข้าบ้านช่องเสียด ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า
6,300 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หน้า 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไเสกำหนด แบบเลขที่ จช.8/2560
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเขาคอก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไเส อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางวันที่

6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	ตรม.	7,560.00	1.74	13,154.40	1.4019	18,441.15	18,441.15
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบม.	315.00	294.50	92,767.50	1.4019	130,050.76	130,050.76
3	งานคอนกรีตผิวทางจราจร	ตรม.	6,300.00	315.86	1,989,939.16	1.4019	2,789,695.70	2,789,695.70
4	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	189.00	311.21	58,818.69	1.4019	82,457.92	82,457.92
5	ประเภทงานที่ปรับราคาไม่ได้ (ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					2,154,679.75		TOTAL	3,023,645.54
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง					=	2,154,679.75	
2	ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งหมด					=	3,023,645.54	
3	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=		
4	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=		
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=		
6	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=		

คิดเป็นราคากลางเพียง	3,023,000.00
ตัวหนังสือ	(สามล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัชชัย ใจมั่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายสุรสิทธิ์ ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งไเส

อนุมัติ

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวารภรณ์ เวฬุณราชสิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งไเส