

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าเขตก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเดิมสายไฟฟ้าแรงสูง - บริเวณทางแยกเข้าบ้านช่องเสียด ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร ให้ส่งทางหินคลุก ทนมา 0.15 เมตร ช้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด แบบเลขที่ จช.8/2560 พร้อมป้าย

ประชาชนผู้มีสิทธิ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ บ้านท่าเขตก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		ค่าแรง	ค่าวัสดุ		
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	7,560.00	ตร.ม.	-	-	-	1.74	13,154.40	13,154.40	ราคาปรับ 25.96 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	315.00	ลบ.ม.	294.50	-	92,767.50	-	-	92,767.50	
3	เหล็กค้ำแรงวางเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20#	6,300.00	ตร.ม.	24.00	-	151,200.00	5.00	31,500.00	182,700.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	945.00	ลบ.ม.	1,700.00	-	1,606,500.00	-	-	1,606,500.00	
5	ค่าปูนผิวคอนกรีต	6,300.00	ตร.ม.	-	-	-	11.93	75,159.00	75,159.00	
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	875.70	กก.	19.85	-	17,382.65	3.30	2,889.81	20,272.46	
7	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	280.98	กก.	22.28	-	6,260.23	3.30	927.23	7,187.47	
8	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	1,990.80	กก.	19.99	-	39,796.09	3.30	6,569.64	46,365.73	
9	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ซ้ำ)	1,260.00	เมตร	-	-	-	20.60	25,956.00	25,956.00	
10	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,890.00	เมตร	-	-	-	13.65	25,798.50	25,798.50	
11	หินคลุกให้ทาง	189.00	ลบ.ม.	311.21	-	58,818.69	-	-	58,818.69	
	รวม								2,154,679.75	
	ค่า Factor F					1.4019			3,020,645.54	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย							
	รวมทั้งหมด									
	ปรับตัวเลขเป็น								3,023,645.54	
	ตัวหนังสือ									
						3023000.00				
						(สามล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ ลงชื่อ.....
(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์โชติ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง