

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาลาแม่ฮ่องแผ่นดิน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างบนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยกถนนหลัก - สุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (บริเวณทางแยกถนนพหลโยธิน) ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 440 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด แบบเลขที่ จช.3/2560 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่
บ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		ค่าแรง	ค่าแรง			
1	งานรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	2,640.00	ตร.ม.	-	1.74	-	4,593.60	4,593.60	ราคาชั้น 26.96 บาท		
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	110.00	ลบ.ม.	294.50	-	32,395.00	-	32,395.00			
3	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	2,200.00	ตร.ม.	24.00	5.00	52,800.00	11,000.00	63,800.00			
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	330.00	ลบ.ม.	1,700.00	-	561,000.00	-	561,000.00			
5	คาน้ำผิวคอนกรีต	2,200.00	ตร.ม.	-	11.93	-	26,246.00	26,246.00			
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	305.80	กก.	19.85	3.30	6,070.13	1,009.14	7,079.27			
7	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	98.12	กก.	22.28	3.30	2,186.11	323.80	2,509.91			
8	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	695.20	กก.	19.99	3.30	13,897.05	2,294.16	16,191.21			
9	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	440.00	เมตร	-	20.60	-	9,064.00	9,064.00			
10	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	660.00	เมตร	-	13.65	-	9,009.00	9,009.00			
11	หินคลุกไหลทาง	66.00	ลบ.ม.	311.21	-	20,539.86	-	20,539.86			
	รวม							752,427.85			
	ค่า Factor F				1.4019			1,054,828.60			
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					3,000.00			
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย								
	รวมทั้งหมด										
	ปรับตัวเลขเป็น							1,057,828.60			
	ตัวหนังสือ										

ประมาณการ ลงชื่อ..... นพ. นพ.
(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิ์ไธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสุรสิทธิ์ ธารปรีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง