

แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลักสายหลักสายหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอเสนา จังหวัดนครราชสีมา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลัก เริ่มจากสะพานต่อเขตตำบลเสนา - บริเวณแยกถนนสถานีเสนา ระยะทาง 5.00 เมตร ยาว 410 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร ใหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลทุ่งไผ่กำหนด แบบเลขที่ จข. 7/2560 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ บ้านห้วยศรีชัย หมู่ที่ 6,5 ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอเสนา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		ค่าแรง	ค่าแรง			
1	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม	2,460.00	ตร.ม.	-	-	-	1.74	-	4,280.40	4,280.40	ราคาเริ่ม 26.96 บาท
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	102.50	ลบ.ม.	294.50	-	30,186.25	-	-	-	30,186.25	
3	เหล็กตะแกรงวางเหล็ก ขนาด Ø 4 มม.@0.20#	2,050.00	ตร.ม.	24.00	-	49,200.00	5.00	-	10,250.00	59,450.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	307.50	ลบ.ม.	1,700.00	-	522,750.00	-	-	-	522,750.00	
5	ค่าผิวคอนกรีต	2,050.00	ตร.ม.	-	-	-	11.93	-	24,456.50	24,456.50	
6	เหล็กเส้น RB15 คุณภาพ SR24	284.95	กก.	19.85	-	5,656.26	3.30	-	940.34	6,596.59	
7	เหล็กเส้น RB19 คุณภาพ SR24	91.43	กก.	22.28	-	2,037.06	3.30	-	301.72	2,338.78	
8	เหล็กเส้น DB16 คุณภาพ SD 30	647.80	กก.	19.99	-	12,949.52	3.30	-	2,137.74	15,087.26	
9	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	410.00	เมตร	-	-	-	20.60	-	8,446.00	8,446.00	
10	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	615.00	เมตร	-	-	-	13.65	-	8,394.75	8,394.75	
11	หินคลุกไหลทาง	61.50	ลบ.ม.	311.20	-	19,138.80	-	-	-	19,138.80	
	รวม									701,125.33	
	ค่า Factor F					1.4019				982,907.61	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย							3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย								
	รวมทั้งหมด									985,907.61	
	ปรับตัวเลขเป็น					985000.00					
	ตัวหนังสือ										
	(เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)										

ประมาณการ ลงชื่อ.....
(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง