

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยผุด 2 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตเดิม - บริเวณท่อระบายน้ำ (บ้านผู้ใหญ่) ขนาดผิวถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 940 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร ใหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการเทศบาลตำบลทุ่งใสกำหนด แบบเลขที่ จข.4/2560 พร้อมป้ายระชะสามเหลี่ยมเพื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ บ้านเขาตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ ที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง		ค่าแรง	ค่าแรง			
1	งานปรับปรุงพื้นที่ / พื้นทางเดิม	5,640.00	ตร.ม.	-	-	-	1.74	-	9,813.60	9,813.60	ราคาน้ำมัน 26.96 บาท
2	ทราดยุทยบรองพื้นทาง	235.00	ลบ.ม.	294.50	-	69,207.50	-	-	-	69,207.50	
3	เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20#	4,700.00	ตร.ม.	24.00	-	112,800.00	5.00	-	23,500.00	136,300.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	705.00	ลบ.ม.	1,700.00	-	1,198,500.00	-	-	-	1,198,500.00	
5	ค่าผิวคอนกรีต	4,700.00	ตร.ม.	-	-	-	11.93	-	56,071.00	56,071.00	
6	เหล็กเส้น RB15 คูณยาว SR24	653.30	กก.	19.85	-	12,968.01	3.30	-	2,155.89	15,123.90	
7	เหล็กเส้น RB19 คูณยาว SR24	209.62	กก.	22.28	-	4,670.33	3.30	-	691.75	5,362.08	
8	เหล็กเส้น DB16 คูณยาว SD 30	1,485.20	กก.	19.99	-	29,689.15	3.30	-	4,901.16	34,590.31	
9	แบบเหล็กหล่อคอนกรีต (คิดตามยาว 2 ข้าง)	940.00	เมตร	-	-	-	20.60	-	19,364.00	19,364.00	
10	รอยเชื่อม+วัสดุแอสฟัลท์	1,410.00	เมตร	-	-	-	13.65	-	19,246.50	19,246.50	
11	หินคลุกใหล่ทาง	141.00	ลบ.ม.	311.21	-	43,880.61	-	-	-	43,880.61	
	รวม									1,607,459.49	
	ค่า Factor F					1.4019				2,253,497.46	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย							3,000.00	
	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย								
	รวมทั้งหมด									2,256,497.46	
	ปรับตัวเลขเป็น					2256000.00					
	ตัวหนังสือ										

(สองล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประมาณการ ลงชื่อ.....

(นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชค)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสุรสิทธิ์ ธาณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง