แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	งานซ่อมแซมถนนสายซอยไทยรักไทย (แยกเขาซูคาน)	ขนาด กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	1,600.00	เมตร	แผ่นที่ 1/1		
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	ถนนสายซอยไทยรักไทย บ้านห้วยศรีชัย	หมู่ที่ 6	แบบเลขที่							
รายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส									
ประมาณการโดย	นายชัชชัย ใจมั่น	เมื่อวันที่	14 มีนาคม 2560							

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	1,600.00	ตร.ม.	-	-	1.74	2,784.00	2,784.00	
2	งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	192.00	ลบ.ม.	214.68	41,218.56	-	-	41,218.56	
3	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร	-	ตร.ม.	-	-	11.06	0.00	-	
	รวมยอด							44,002.56	