แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	**งานซ่อมแซมถนนห้วยหินลับ 3**	**ขนาด กว้าง**	**4.00**	**เมตร ยาว**	**1,400.00**	**เมตร**		**แผ่นที่ 1/1**
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	**ถนนห้วยหินลับ 3 บ้านห้วยหินลับ**	**หมู่ที่ 6**	**แบบเลขที่**				**รายการที่**	**1**
ฝ่ายประมาณราคา	**กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส**							
ประมาณการโดย	**นายชัชชัย ใจมั่น**	เมื่อวันที่	**14 มีนาคม 2560**					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	*งานขุดรื้อท่อ คส.ล.พร้อมวางใหม่ คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 เมตร*	*8.00*	*ท่อน*	*736.97*	*5,895.76*	-	-	*5,895.76*	
2	*งานดินคูยกคันทาง ขุด - ขน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร*			-	-	-	-	-	
	ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	*400.00*	*ลบ.ม.*			*17.74*	*7,096.00*	*7,096.00*	
3	*งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร*	*1,000.00*	*ตร.ม.*	-	-	*1.74*	*1,740.00*	*1,740.00*	
4	*งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 เมตร*								
	ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	*126.00*	*ลบ.ม.*	*214.68*	*27,049.68*	-	-	*27,049.68*	
5	*ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร*	-	*ตร.ม.*	-	-	*11.06*	*0.00*	-	
	รวมยอด							41,781.44	