ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **งานซ่อมแซมถนนสายซอยหน้าเหมือง** กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 600.00 เมตร แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม **ถนนสายหน้าเหมือง บ้านห้วยหินลับ** หมู่ที่ 6 แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา **กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส**

ประมาณการโดย **นายชัชชัย ใจมั่น** เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร			-	-	-	-	-	
	ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 2 ข้างทาง	600.00	ลบ.ม.			21.78	13,068.00	13,068.00	
2	งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	600.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,044.00	1,044.00	
3	งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 เมตร								
	ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	54.00	ลบ.ม.	214.68	11,592.72	-	-	11,592.72	
4	หินคลุกถมผิวจราจรเสียหาย	64.00	ลบ.ม.	311.21	19,917.44	-	-	19,917.44	
	รวมยอด							45,622.16	