แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	งานซ่อมแซมถนนสายหลังวัดกลาง-ต่อเขตสะพานตำบลสิชล		ขนาด กว้าง 5.00	เมตร	ยาว	1,800.00	เมตร		แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	ถนนสายหลังวัดกลาง – ต่อเขตคอสะพานตำบลสิชล (3 ช่วง)	หมู่ที่ 7	แบบเลขที่						
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส								
ประมาณการโดย	นายชัชชัย ใจมั่น	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2560						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร	3,600.00	ตร.ม.	–	–	1.74	6,264.00	6,264.00	
2	งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	216.00	ลบ.ม.	214.68	46,370.88	–	–	46,370.88	
3	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร	7,200.00	ตร.ม.	–	–	11.06	79,632.00	79,632.00	
	รวมยอด							132,266.88	