แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสายเขาฝ้าย – สวนส้มโอ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนสายเขาฝ้าย – สวนส้มโอ (ส่งข้ามตลาดแม่บ้าน) บ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายชัชชัย ใจมั่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร	1,200.00	ตร.ม.	–	–	1.74	2,088.00	2,088.00	
2	งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	72.00	ลบ.ม.	214.68	15,456.96	–	–	15,456.96	
3	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร	2,400.00	ตร.ม.	–	–	11.06	26,544.00	26,544.00	
	รวมยอด							44,088.96	