แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสายแยกวัดกลาง – ทุ่งหัวนา ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม งานซ่อมแซมถนนสายแยกวัดกลาง – ทุ่งหัวนา บ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 แบบเลขที่

รายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายชัชชัย ใจมั่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	300.00	ตร.ม.	–	–	1.74	522.00	522.00	
2	งานดินคูยกคันทาง ขุด – ขน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	200.00	ลบ.ม.	–	–	–	–	–	
3	งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	63.00	ลบ.ม.	214.68	13,524.84	17.74	3,548.00	3,548.00	
						–	–	13,524.84	
	รวมยอด							17,594.84	