แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	**งานซ่อมแซมถนนสายแยกทุ่งหัวนา – คลองสี่ขีด**	**ขนาด กว้าง**	**5.00**	**เมตร ยาว**	**240.00**	**เมตร**			**แผ่นที่ 1/1**
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	**ถนนสายแยกทุ่งหัวนา – คลองสี่ขีด (วัดขามเตีย) บ้านเขาฝ้าย**	**หมู่ที่ 7**	**แบบเลขที่**				**รายการที่**	**1**	
รายประมาณราคา	**กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส**								
ประมาณการโดย	**นายชัชชัย ใจมั่น**	เมื่อวันที่	**13 มีนาคม 2560**						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	*งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร*	*480.00*	*ตร.ม.*	–	–	*1.74*	*835.20*	*835.20*	
2	*งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร*	*29.00*	*ลบ.ม.*	*214.68*	*6,225.72*	–	–	*6,225.72*	
3	*งานลูกรังรองพื้นทางเดิม*	*30.00*	*ลบ.ม.*	*146.07*	*4,382.10*	–	–	*4,382.10*	
4	*ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร*	*960.00*	*ตร.ม.*	–	–	*11.06*	*10,617.60*	*10,617.60*	
	รวมยอด							22,060.62	