แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	งานซ่อมแซมถนนสายห้วยทรายทอง – ควนยาว	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	1,800.00	เมตร	แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	ถนนสายห้วยทรายทอง – ควนยาว บ้านห้วยทรายทอง	หมู่ที่ 3	แบบเลขที่					
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส							
ประมาณการโดย	นายชัชชัย ใจมั่น	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2560					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ข้างทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร	1,800.00	ตร.ม.	–	–	1.74	3,132.00	3,132.00	
2	งานดินคูยกคันทาง ขุด – ขน กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	1,800.00	ลบ.ม.	–	–	17.74	31,932.00	31,932.00	
3	งานปรับพื้นที่ / พื้นทางเดิม กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร	1,800.00	ตร.ม	–	–	1.74	3,132.00	3,132.00	
4	งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	270.00	ลบ.ม.	214.68	57,963.60	–	–	57,963.60	
5	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร	9,000.00	ตร.ม.	–	–	11.06	99,540.00	99,540.00	
7	งานดินลูกถมคอท่อหลอดเหลี่ยม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.75 เมตร	420.00	ลบ.ม.	146.07	61,349.40	17.74	7,450.80	– 68,800.20	
	รวมยอด							264,499.80	