แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	**งานซ่อมแซมถนนซอยคงยศ**	ขนาด กว้าง 4.00	เมตร ยาว	700.00	เมตร	แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	**แยก ทช.นศ.3009 – แยกถนนครูแกน บ้านห้วยทรายทอง**	หมู่ที่ 3	แบบเลขที่		รายการที่	1
ฝ่ายประมาณราคา	**กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส**					
ประมาณการโดย	**นายชัชชัย ใจมั่น**	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินลูกรังถมคอท่อหลอดกลม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร	22.00	ลบ.ม.	146.07	3,213.54	–	–	3,213.54	
2	งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	700.00	ตร.ม.	–	–	1.74	1,218.00	1,218.00	
3	งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	63.00	ลบ.ม.	214.68	13,524.84	–	–	13,524.84	
4	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร	–	ตร.ม.	–	–	11.06	0.00	–	
	รวมยอด							17,956.38	