แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	**งานซ่อมแซมถนนสายทุ่งใส – ดอนศาลา**	**ขนาด กว้าง**	**5.00**	**เมตร ยาว**	**1,200.00**	**เมตร**		**แผ่นที่ 1/1**
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	**ถนนสายทุ่งใส – ดอนศาลา บ้านห้วยทรายทอง,บ้านทุ่งใส**	**หมู่ที่ 3,8**	**แบบเลขที่**				**รายการที่**	**1**
ฝ่ายประมาณราคา	**กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส**							
ประมาณการโดย	**นายชัชชัย ใจมั่น**	เมื่อวันที่	**23 มกราคม 2560**					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	*งานดินลูกรังถมคอท่อหลอดเหลี่ยม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร*								
	ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร	*12.00*	*ลบ.ม.*	*146.07*	*1,752.84*	–	–	*1,752.84*	
2	*งานขุดลอกคลองธรรมชาติ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร*			–	–	–	–	–	
	ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร	*150.00*	*ลบ.ม.*			*17.74*	*2,661.00*	*2,661.00*	
3	*งานปรับพื้นที่ / ขุดรื้อคูข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร*	*1,200.00*	*ตร.ม.*	–	–	*1.74*	*2,088.00*	*2,088.00*	
4	*งานหินผุซ่อมแซมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร*								
	ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	*144.00*	*ลบ.ม.*	*214.68*	*30,913.92*	–	–	*30,913.92*	
5	*ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร*	–	*ตร.ม.*	–	–	*11.06*	*0.00*	–	
	รวมยอด							37,415.76	