ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	งานซ่อมแซมถนนสายควนยาว – ขนอม ช่วงท่อหลอดเหลี่ยม	ขนาด กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	100.00	เมตร	แผ่นที่ 1/1
สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม	ถนนสายควนยาว ช่วงท่อหลอดเหลี่ยม บ้านเขาทุ่งใส	หมู่ที่ 8	แบบเลขที่					
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส							
ประมาณการโดย	นายชัชชัย ใจมั่น	เมื่อวันที่	14 มีนาคม 2560					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานหินผุเสริมคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร	150.00	ลบ.ม.	214.68	32,202.00	–	–	32,202.00	
2	งานดินลูกรังถมเสริมถมคอท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.45 เมตร	340.00	ลบ.ม.	146.07	49,663.80	–	–	49,663.80	
3	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ ลูกรัง 0.10 เมตร	500.00	ตร.ม.	–	–	11.06	5,530.00	5,530.00	
	รวมยอด							87,395.80	