

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใต้

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หอดึงสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) งานเพิ่ม							
	- เสาค้ำ คอ. c 0.15 x 0.15 ยาว 6 เมตร	25.00 ต้น	780.00	19,500.00	176.00	4,400.00	23,900.00	
2	งานดิน							
	2.1 งานดินถมยกกระดืบ	80.00 ลบ.ม.	146.07	11,685.60	-	-	11,685.60	
	2.2 งานขุดดินฐานราก	8.00 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
	2.3 ทราดยหยาบรองพื้น	3.00 ลบ.ม.	294.50	883.50	99.00	297.00	1,180.50	
3	งานแบบหล่อ							
	3.1 ไม้แบบ , คร่า	10.00 ตร.ม.	350.00	3,500.00	133.00	1,330.00	4,830.00	
	3.2 ตะปู	2.00 กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
4	งานเหล็กเสริม							
	4.1 เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	154.80 กก.	19.46	3,012.41	3.30	510.84	3,523.25	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	188.23 กก.	19.85	3,736.37	3.30	621.16	4,357.52	
	4.3 ลวดผูก เบอร์ 18	12.84 กก.	45.48	583.96	-	-	583.96	
5	งานคอนกรีต							
	5.1 คอนกรีต Lean 1 : 3 : 5	0.61 ลบ.ม.	1,600.00	976.00	306.00	186.66	1,162.66	
	5.2 คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	6.00 ลบ.ม.	1,700.00	10,200.00	306.00	1,836.00	12,036.00	
	รวมยอด						64,546.30	