

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	ยอดยกมา						64,546.30	
	งานติดตั้งท่อถึงสำเร็จรูป							
	6.1 ท่อถึงสำเร็จรูปขนาด 20 ลบ.ม.(ถึงรูปแถมแปลน) สูง 20 เมตร	1.00 ถึง	260,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
	6.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี 1 ข้อต่อ ยาว 6 เมตร Dia 3 นิ้ว	2.50 ท่อน	1,649.25	4,123.13	-	-	4,123.13	
	6.3 ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	4.00 ตัว	347.00	1,388.00	-	-	1,388.00	
	6.4 เหล็กวาล์วของเหล็ก Dia 3 นิ้ว	1.00 ตัว	990.00	990.00	-	-	990.00	
	6.5 นิปไล่เหล็กอบสังกะสี Dia 3 นิ้ว	2.00 ตัว	275.50	551.00	-	-	551.00	
	6.6 ประตุน้ำทองเหลือง Dia 3 นิ้ว	1.00 ตัว	3,264.00	3,264.00	-	-	3,264.00	
1	6.7 มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชิ้น ขนาด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	6.8 เทปพันเกลียว	24.00 ม้วน	10.00	240.00	-	-	240.00	
	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลบ.ม. / ชม.							
	งานหล่อฐานรากถังกรอง							
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	0.11 ลบ.ม.	294.50	32.40	-	-	32.40	
	1.2 คอนกรีต (STRENGTH 240 KSC)	0.34 ลบ.ม.	1,700.00	578.00	306.00	104.04	682.04	
	1.3 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	24.95 กก.	22.47	560.63	3.30	82.34	642.96	
	1.4 ลวดผูก เบอร์ 18	0.45 กก.	45.48	20.47	-	-	20.47	
	รวมยอด						346,980.28	