

สถานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้านห้วยหินลับ

หมู่ที่ 6

แบบเลขที่

จข.6/2560

รายการที่

3

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส

ประมาณการโดย นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

เมื่อวันที่

2 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	ยอดยกมา						346,980.28	
	งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์							
	2.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป Dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม.	1.00 ถัง	45,000.00	45,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	
	2.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia 2 1/2 นิ้ว	1.00 ท่อน	1,267.65	1,267.65	-	-	1,267.65	
	2.3 ท่อ pvc ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเป็น Dia 2 1/2 นิ้ว	1.00 ท่อน	406.54	406.54	-	-	406.54	
	2.4 ยีโบลท์ ชั้น 15 Dia 2 1/2 นิ้ว	2.00 ตัว	220.00	440.00	-	-	440.00	
	2.5 ข้อจากเหล็ก Dia 2 1/2 นิ้ว	5.00 ตัว	249.00	1,245.00	-	-	1,245.00	
	2.6 ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบบอลวาล์ว Dia 2 1/2 นิ้ว	5.00 ตัว	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	2.7 ยูเนียนเหล็ก Dia 2 1/2 นิ้ว	2.00 ชุด	483.00	966.00	-	-	966.00	
	2.8 นิปเปิ้ล Dia 2 1/2 นิ้ว	7.00 ตัว	173.00	1,211.00	-	-	1,211.00	
	2.9 ข้อต่อสามทาง 65 x 69 x 69 มม.	1.00 ชุด	546.00	546.00	-	-	546.00	
1	งานท่อเมนจ่ายน้ำ							
	1. งานท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	1,000.00 เมตร	42.05	42,050.00	40.00	40,000.00	82,050.00	
	2. ประตุน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.00 อัน	170.00	340.00	-	-	340.00	
	3. ข้อต่อ 3 ทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ลด 4 หุน	15.00 อัน	45.60	684.00	-	-	684.00	
	4. น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	15.00 กระป๋อง	465.00	6,975.00	-	-	6,975.00	
	รวมยอด						498,611.47	