

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เขาขุคนาน ขนาดกว้าง	เมตร	เมตร	เมตร	แผ่นที่ 4/5
สถานที่ก่อสร้างซ่อมแซม	บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 6	แบบเลขที่	จข.6/2560	รายการที่	4
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งใส				
ประมาณการโดย	นายเสกสิทธิ์ ฤทธิจิต				
	เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560				

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ยอดยกมา						498,611.47	
	- ระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
	1. สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน No.16	30.00 เมตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
	2. ค่าตู้ควบคุมพร้อมแผงวงจรไฟฟ้า	1.00 ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	งานเจาะบ่อบาดาล							
	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาลบ่อ							
	- ท่อกรุ PVC ขนาด 6 นิ้ว (13.5) ยาว 4 เมตร	13.00 ท่อน	1,644.86	21,383.18	-	-	21,383.18	
	- ท่อเจาะร่อง PVC ขนาด 6 นิ้ว (13.5) ยาว 4 เมตร	2.00 ท่อน	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ท่อกรุ PVC ขนาด 4 นิ้ว (8.5) ยาวท่อน 4 เมตร	5.00 ท่อน	770.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
	- ท่อเจาะร่อง PVC ขนาด 4 นิ้ว (8.5) ยาว 4 เมตร	2.00 ท่อน	770.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
2	- โคลนผง (เบนท์ไท์)	3.00 กระสอบ	829.00	2,487.00	-	-	2,487.00	
	- ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1.00 ฐาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- นำยาประสานท่อ PVC (1,000 กรัม)	1.00 กระป๋อง	465.00	465.00	-	-	465.00	
	- กรวดคัด ขนาด 3-5 มิลลิเมตร	1.00 ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล							
	- คำน้ำมันเชื้อเพลิง	1.00 บ่อ	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- คำน้ำมันหล่อลื่น	1.00 บ่อ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมยอด						559,086.65	